

# SOUS DETAIL DE PRIX

- 4.2) Compléter et réaliser le sous détail des prix (**pages 7,8**) en utilisant le descriptif de l'article au devis en **page 5** et en utilisant les données disponibles dans le tableau des pondérateurs du sous détail des prix (**page 6**)

PRIX K1	POTEAU, Poutres et ouvrages EN BETON arméL'UNITE : m3
---------	---

DESIGNATIONS	UN	QU	P UNIT.	TOTAL
<b>FOURNITURE</b>				
Béton dosé à 350 kg/m3 CPA	M3		68,000	
coffrage	m2		7,000	
Acier ouvragé	kg		1,000	
<b>TOTAL FOURNITURE</b>				
<b>MATERIEL</b>				
dumper	H		10,000	
Vibreux	H		5,000	
Grue	H		20,000	
<b>TOTAL MATERIEL</b>				
<b>MAIN D'ŒUVRE</b>				
Chef d'équipe 2ème échelon	H		2,500	
Ouvrier qualifié 2ème catégorie	H		2,200	
Manœuvre ordinaire	H		2,000	
<b>TOTAL MAIN D'ŒUVRE</b>				
<b>Prix déboursé sec</b>				
<b>F.G.B. (25%)</b>				
<b>Prix Hors T.V.A.</b>				
<b>Prix Hors T.V.A. Arrondi à (1 Dinar)</b>				

PRIX L	Maçonnerie de 20cm d'ép. finie en parpaing L'UNITE : m2
--------	---

DESIGNATIONS	UN	QU	P UNIT.	TOTAL
<b>FOURNITURE</b>				
parpaing 15 *20*40	mille		800,000	
Mortier dosé à 350 kg/m3	M3		52,000	
<b>TOTAL FOURNITURE</b>				
<b>MATERIEL</b>				
dumper	H		10,000	
échafaudage	ens		5,000	
Grue	H		20,000	
<b>TOTAL MATERIEL</b>				
<b>MAIN D'ŒUVRE</b>				
Chef d'équipe 2ème échelon	H			
Ouvrier qualifié 2ème catégo	H			
Manœuvre ordinaire	H			
<b>TOTAL MAIN D'ŒUVRE</b>				
<b>Prix déboursé sec</b>				
<b>F.G.B. (25%)</b>				
<b>Prix Hors T.V.A.</b>				
<b>Prix Hors T.V.A. Arrondi à (0,100 Dinar)</b>				

PRIX N	Staff décoré des couloirs L'UNITE : m2
--------	--

DESIGNATIONS	UN	QU	P UNIT.	TOTAL
<b>FOURNITURE</b>				
plaques carrées en plâtre 60*60	U			
<b>TOTAL FOURNITURE</b>				
<b>MATERIEL</b>				
Echafaudage	Ens			
<b>TOTAL MATERIEL</b>				
<b>MAIN D'ŒUVRE</b>				
Chef d'équipe 2ème échelon	H	0,1	2,500	
Ouvrier qualifié 2ème catégorie	H	1	2,200	
Manœuvre ordinaire	H	1,2	2,000	
<b>TOTAL MAIN D'ŒUVRE</b>				
<b>Prix déboursé sec</b>				
<b>F.G.B. (25%)</b>				
<b>Prix Hors T.V.A.</b>				
<b>Prix Hors T.V.A. Arrondi à (0,100 Dinar)</b>				

PRIX K2	Plancher en BA en houis de 16 +5 cm L'UNITE : m2
---------	--

DESIGNATIONS	UN	QU	P UNIT.	TOTAL
<b>FOURNITURE</b>				
Béton dosé à 350 kg/m3 CPA	M3			
coffrage	m2			
hourdis de 16	mil			
Acier ouvragé	kg			
<b>TOTAL FOURNITURE</b>				
<b>MATERIEL</b>				
dumper	H			
Vibreux	H			
Grue	H			
<b>TOTAL MATERIEL</b>				
<b>MAIN D'ŒUVRE</b>				
Chef d'équipe 2ème échelon	H		2,500	
Ouvrier qualifié 2ème catégorie	H		2,200	
Manœuvre ordinaire	H		2,000	
<b>TOTAL MAIN D'ŒUVRE</b>				
<b>Prix déboursé sec</b>				
<b>F.G.B. (25%)</b>				
<b>Prix Hors T.V.A.</b>				
<b>Prix Hors T.V.A. Arrondi à (1 Dinar)</b>				

PRIX M	ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT L'UNITE : m2
--------	--

DESIGNATIONS	UN	QU	P UNIT.	TOTAL
<b>FOURNITURE</b>				
Mortier dosé à 350 kg/m3	M3		52,000	
<b>TOTAL FOURNITURE</b>				
<b>MATERIEL</b>				
Grue	H		20,000	
Echafaudage	Ens		5,000	
<b>TOTAL MATERIEL</b>				
<b>MAIN D'ŒUVRE</b>				
Chef d'équipe 2ème échelon	H	0,1		
Ouvrier qualifié 2ème catégo	H	1		
Manœuvre ordinaire	H	1		
<b>TOTAL MAIN D'ŒUVRE</b>				
<b>Prix déboursé sec</b>				
<b>F.G.B. (25%)</b>				
<b>Prix Hors T.V.A.</b>				
<b>Prix Hors T.V.A. Arrondi à (0,100 Dinar)</b>				

PRIX Q	Pose de revêtement en carrelage 40*40 L'UNITE : m2
--------	--

DESIGNATIONS	UN	QU	P UNIT.	TOTAL
<b>FOURNITURE</b>				
carrelage 40*40	U			
Mortier dosé à 350 kg/m3	M3			
sable d'oued	M3			
<b>TOTAL FOURNITURE</b>				
<b>MATERIEL</b>				
Dumper	H			
Grue	H			
<b>TOTAL MATERIEL</b>				
<b>MAIN D'ŒUVRE</b>				
Chef d'équipe 2ème échelon	H		2,500	
Ouvrier qualifié 2ème catégorie	H		2,200	
Manœuvre ordinaire	H		2,000	
<b>TOTAL MAIN D'ŒUVRE</b>				
<b>Prix déboursé sec</b>				
<b>F.G.B. (25%)</b>				
<b>Prix Hors T.V.A.</b>				
<b>Prix Hors T.V.A. Arrondi à (0,100 Dinar)</b>				